

Автономная некоммерческая организация
«Центр комплексного сопровождения инвалидов «Содействие»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима»
Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1

Директор АНО «Содействие»



Толстов А.Б.

Эксперт

A blue ink signature of the expert, Ю.Г. Сидорова.

Сидорова Ю.Г.

Тюмень

2024 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как, доступно частично всем, ДЧ-В.

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020г.№ 904/пр. и введен в действие с 1 сентября 2021г.

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями умственного развитие

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП** Доступно полностью
- ДП-В** Доступен полностью всем
- ДП-И** Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
- ДЧ-В** Доступен частично всем
- ДЧ-И** Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Заместитель директора Автономной некоммерческой организации «Центр комплексного сопровождения инвалидов «Содействие», Эксперт в области создания и обеспечения без барьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения


(подпись)

Сидорова Ю.Г.

Прилагаемые документы:

Фотографии – 54 шт.

Копии документов (Позтажные планы, сертификаты, приказ о ситуационной помощи) – 24л.

УТВЕРЖДАЮ



Сидоров МАОУ СОШ №8

Ишима

12 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима».

1.2 Адрес объекта Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 5079,4 кв. м.

- прилегающая территория: 11012,5 кв. м.

1.4 Год постройки здания: 1971 г.

1.5 Дата предстоящих плановых работ – не запланирован.

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима», (МАОУ СОШ №8 г. Ишима).

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева, 1.

1.8 Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа)*): оперативное управление.

1.9 Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная.

1.10 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 67.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация*): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом):

- Реализация основных общеобразовательных программ:

- основной образовательной программы начального общего образования,

- основной образовательной программы основного общего образования

- основной образовательной программы среднего общего образования.

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ

- Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей, организация социально – значимой деятельности учащихся (при наличии муниципального задания);

- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания);
 - Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания);
 - Обеспечение подвоза учащихся на занятия;
 - Организации питания учащихся и работников.
- 2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):* - на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):* дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов *(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):* все категории.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость *(количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):* 1200 чел/день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *(да, нет):* да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Школа № 8» автобусы – 2,5,6;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(есть, нет):* есть.

3.2.4 Перекрестки: *(нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):* нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *(акустическая, тактильная, визуальная)* - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути *(есть, нет):* есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске *(требуется, не требуется):* требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДЧ-В</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У, О, С) ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (Г, У, О, К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, У, Г) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г, О, К) ДУ (С)
4 (II)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) место приложения труда	ДЧ-В (У, К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, У, Г) ВНД (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (У, О, К, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценено как доступно частично всем, ДЧ-В.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, пиктограммы, указатели направления движения).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обеспечить пути эвакуации и входную группу элементами доступности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020г., СП 1.13330.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц (каждого марша лестниц). Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь –ручка, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо обустроить санузел в соответствии с требованиями СП59.13330.2020.

Для всех категорий:

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020г., СП 1.13330.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи. Разработать и ввести в действие Правила оказания ситуационной помощи.

Учесть при капитальном ремонте, реконструкции требования СП-252.1325800, СП-59.13330.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
4 (II)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) место приложения труда	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные работы

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):
Согласование с общественной организацией инвалидов требуется (согласовываем с Тюменской областной региональной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Сертификат эксперта №ЭТ-02-190015 Сидоровой Юлии Георгиевны в области создания и обеспечения без барьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, сертификация осуществлена в соответствии с Положением о сертификации экспертов системы добровольной сертификации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» действителен до 26.02.2025.

Сертификат эксперта №ЭТ-01-2000037 Феденко Роман Валерьевич в области создания и обеспечения без барьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, сертификация осуществлена в соответствии с Положением о сертификации экспертов системы добровольной сертификации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» действителен до 29.09.2026

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2024 года.

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» Декабря 2024 г.

2. Акта обследования объекта: №107 от «17» Декабря 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

12 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 107-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима».
- 1.2 Адрес объекта Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 5079,4 кв. м.
- прилегающая территория: 11012,5 кв. м.
- 1.4 Год постройки здания: 1971 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ – не запланирован.
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима», (МАОУ СОШ №8 г. Ишима).
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева, 1.
- 1.8 Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа)*): оперативное управление.
- 1.9 Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная.
- 1.10 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.
- 1.11 Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 67.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация*): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом):
- Реализация основных общеобразовательных программ:
- основной образовательной программы начального общего образования,
- основной образовательной программы основного общего образования
- основной образовательной программы среднего общего образования.

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
- Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей, организация социально – значимой деятельности учащихся (при наличии муниципального задания);
- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания);
- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания);
- Обеспечение подвоза учащихся на занятия;
- Организации питания учащихся и работников.

2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):* на объекте, на дому, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):* дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов *(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):* все категории.

2.6 Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):* 1200чел/день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *(да, нет):* да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Школа № 8» автобусы – 2,5,6;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(есть, нет):* есть.

3.2.4 Перекрестки: *(нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):* нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *(акустическая, тактильная, визуальная) -* нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути *(есть, нет):* есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске (требуется, не требуется): требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



Ишимов М.А.О.У. Сош №8
Ишимов М.А.О.У. Сош №8
12 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры №107
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 107-ОО

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«17» Декабря 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима».

1.2 Адрес объекта Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 5079,4 кв. м.

- прилегающая территория: 11012,5 кв. м.

1.4 Год постройки здания: 1971 г.

1.5 Дата предстоящих плановых работ – не запланирован.

1.6 Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима», (МАОУ СОШ №8 г. Ишима).

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева, 1.

1.8 Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа)*): оперативное управление.

1.9 Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная.

1.10 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 67.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(*по обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация*): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом):

- Реализация основных общеобразовательных программ:

- основной образовательной программы начального общего образования,

- основной образовательной программы основного общего образования

- основной образовательной программы среднего общего образования.
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
- Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей, организация социально – значимой деятельности учащихся (при наличии муниципального задания);
- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания);
- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания);
- Обеспечение подвоза учащихся на занятия;
- Организации питания учащихся и работников.

2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):* - на объекте, на дому, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):* дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов *(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):* все категории.

2.6 Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):* 1200чел/день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *(да, нет):* да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Школа № 8» автобусы – 2,5,6;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(есть, нет):* есть.

3.2.4 Перекрестки: *(нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):* нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *(акустическая, тактильная, визуальная) -* нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути *(есть, нет):* есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске (требуется, не требуется): требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ДЧ-В</u>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>Б</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение		
			№ на плане	№ фото	№ фото Общие фотографии
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У, О, С) ВНД (К)	-	-	6-12
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (Г, У, О, К, С)	-	2.1-2.2	13-20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, У, Г) ВНД (К, С)	-	3.1-3.8	21-31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г, О, К) ДУ (С)	-	4.1	32-41
4 (П)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) место приложения труда	ДЧ-В (У, К, О, С, Г)	-	4.1.1-4.1.2	42-45
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, У, Г) ВНД (К, С)	-	5.1-5.8	46-51
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (У, О, К, Г, С)	-	6.1-6.4	52-54
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	0	1-5

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценено как доступно частично всем, ДЧ-В.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, пиктограммы, указатели направления движения).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обеспечить пути эвакуации и входную группу элементами доступности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020г., СП 1.13330.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц (каждого марша лестниц). Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь –ручка, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо обустроить санузел в соответствии с требованиями СП59.13330.2020.

Для всех категорий:

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020г., СП 1.13330.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение

мероприятий по оказанию ситуационной помощи. Разработать и ввести в действие Правила оказания ситуационной помощи.

Учесть при капитальном ремонте, реконструкции требования СП-252.1325800, СП-59.13330.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
4 (II)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) место приложения труда	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные работы

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до-з.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Общественная организация «Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportat72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) - <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | 2 л. |
| 4.2. Зоны целевого назначения объекта | 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 6 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | 4 л. |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | 0 л. |


Результаты фото фиксации на объекте 54шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)нет.

Руководитель
рабочей группы:

Заместитель директора
АНО «Содействие»
Сидорова Ю.Г.



(Подпись)

Член группы


Директор
АНО «Содействие»
Толстов А.Б.



(Подпись)

Член группы


Ведущий специалист по
работе с инвалидами ЛОО
ВОИ
Феденко Р.В.



(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Директор школы
МАОУ СОШ №8 г. Ишима
Тимофеева Н.Л.



(Подпись)

Социальный педагог
МАОУ СОШ №8 г. Ишима
Ковалева И.В.



(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ СОШ №8 г. Ишима,

Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		6-8				Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		9-11				Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		12				Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У, О, С) ВНД (К)	-		Организационные мероприятия
			6-12	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (Г, У, О, С), временно не доступного (К).**

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАОУ СОШ №8 г. Ишима,
Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 <p style="text-align: center;">Фото № 2.1 13,14</p>	Отсутствуют тактильно-контрастные наземные предупреждающие указатели перед лестницей для людей с нарушением зрения.	С	Установить локальные предупреждающие указатели перпендикулярно к направлению движения перед источником опасности (лестницей), находящемся прямо по основному ходу движения с глубиной - протяженностью пересекаемой части от 0,5 до 0,6 м и с рифлением в виде усеченных конусов, усеченных куполов или цилиндров, расположенных в линейном порядке, используемые для обустройства перед лестницами и дверями предупреждающих ТНУ, разрешающих движение в прежнем направлении с осторожностью в соответствии с гост 52875 (11.4.1.6.1). (п. 5.1.10 СП59.13330.2020).	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		15,16				Текущий ремонт
2.3	Входная площадка	есть		17				Организационные мероприятия

2.4	Двери (входные)	есть		 <p>Фото № 2.2 18</p>	Усилие открывания двери не соответствует требованиям.	К, О	Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		19				Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне			20				Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В (Г, У, О, К, С)	-	2.1-2.2	Текущий ремонт, организационные мероприятия
			13-20	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем ДЧ-В (Г, У, О, К, С).**

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАОУ СОШ №8 г. Ишима,
Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		21-24				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		 <p style="text-align: center;">Фото № 3.1</p>	Поручни расположены только с одной стороны лестничных маршей.	О, С	В соответствии с СП 59.13330.2020 п. 5.1.13 Следует с двух сторон лестниц предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261.	Текущий ремонт
					Отсутствуют поручни.	О, С	В соответствии с СП 59.13330.2020 п. 5.1.13 Следует с двух сторон лестниц предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261.	Текущий ремонт




Фото № 3.2



Фото № 3.3
25-27

Отсутствуют тактильно-контрастные наземные предупреждающие указатели перед лестницей для людей с нарушением зрения.

С

Установить локальные предупреждающие указатели перпендикулярно к направлению движения перед источником опасности (лестницей), находящемся прямо по основному ходу движения с глубиной -протяженностью пересекаемой части от 0,5 до 0,6 м и с рифлением в виде усеченных конусов, усеченных куполов или цилиндров, расположенных в линейном порядке, используемые для обустройства перед лестницами и дверями предупреждающих ТНУ, разрешающих движение в прежнем направлении с осторожностью в соответствии с ГОСТ 52875 (11.4.1.6.1),(п.5.1.10 СП59.13330.2020).

Текущий ремонт

3.3 Пандус (внутри здания)

нет

3.4 Лифт пассажирский

нет

3.5	Дверь	есть		28				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		 <p data-bbox="651 464 817 496">Фото № 3.4</p>	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	все	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020), отразить на плане эвакуации пути движения людей с инвалидностью при эвакуации (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия
				 <p data-bbox="651 1171 817 1203">Фото № 3.5</p>	В залах и в коридорах отсутствуют указатели (в т.ч. световые оповещатели) направления движения к эвакуационным выходам для посетителей с инвалидностью.	Все	В помещениях и на всём протяжении путей движения необходимо оборудовать таблички (в т.ч. световые оповещатели) с указанием направления движения к эвакуационным выходам для людей с инвалидностью, согласно требованиям (СП59.13330.2020 п.6.5.1, 11.6.5.5).	Организационные мероприятия
					На путях эвакуации (лестницы) отсутствуют кресла для эвакуации инвалидов по лестницам.	К, О	Рекомендуется выделить на каждом этаже перед эвакуационной лестницей место для хранения эвакуационных стульев. Они предназначены для эвакуации по лестнице инвалидов с нарушением	Организационные мероприятия. индивидуальные решения с ТСР

			 <p>Фото № 3.6</p>			опорно-двигательного аппарата (п. 6.18 СП 136.13330.2012).	
			 <p>Фото № 3.7 29-31</p>	Пожаробезопасные зоны не отмечены на планах эвакуации.	все	Около пожаробезопасных зон отсутствуют таблички о назначении помещения и их доступности для МГН и разместить около них информационные таблички о назначении помещений (п. 6.5.1 СП 59.1330.2020).	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		 <p>Фото № 3.8</p>	Не обозначены зоны ожидания для людей с инвалидностью.	все	Обозначить зоны ожидания, выделенные для людей с инвалидностью, знаками доступности в соответствии с (п. 4.3.8.1 ГОСТ Р 52131-2019; п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, У, Г) ВНД (К, С)	-	3.1-3.8	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР
			21-31	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (О, У, Г), временно недоступно (К, С).**

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МАОУ СОШ №8 г. Ишима,
Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.1.1	Медицинский кабинет и приемная			32-35				
4.2	Зальная форма обслуживания (спортзал, столовая библиотека и актовый зал)	есть		36-38				Организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть						
4.5.1	Кабинет логопеда			 Фото № 4.1 39-41	Отсутствует информационный знак о назначении помещения.	С	Установить информационный знак доступности в соответствии с (п. 4.3.8.1. ГОСТ Р 52131-2019; п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г, О, К) ДУ (С)	-	4.1	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
			32-41	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (У, Г, О, К), доступно условно (С).**

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
МАОУ СОШ №8 г. Ишима,
Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.1	Место приложения труда							
4.1.1.1	Учебные аудитории, тренажёрный зал (1-4 этаж)			 Фото № 4.1.1	Отсутствует информационный знак о назначении помещения.	С	Установить информационный знак доступности в соответствии с п. 4.3.8.1. ГОСТ Р 52131-2019 (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				 Фото № 4.1.2 42-45		С, К, Г	- ученические места для учащихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях; - в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и	Организационные мероприятия

							дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1 – 2 первых стола в ряду у дверного проема.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (У, К, О, С, Г)	-	4.1.1-4.1.2	Текущий ремонт, организационные мероприятия
			42-45	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем (У, К, С, О, Г).**

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ СОШ №8 г. Ишима,
Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть						
5.1.1	Мужской и женский.			 Фото № 5.1	Ширина полотна двери в свете составляет 0,7 м.	К	Обеспечить ширину полотна двери не менее 0,9 м (п.6.2.4, 6.3.9, 6.3.3 СП 59.13330.2020). Устранить замечание при технической возможности.	Капитальный ремонт
				 Фото № 5.2	Размер туалетной кабины не соответствуют требованиям.	К, О	Оборудовать доступную кабину шириной 1,65 м, глубиной 2,2 м или универсальную кабину уборной размерами 2,2 х 2,25 м (или 1,7 х 2,2 м) соответствии с п.6.3.7 СП 59.1 3330.2020).В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла—коляски, пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

						<p>коляски, возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Кабина должна быть оборудована унитазом, имеющим опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м, водопроводными кранами с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности</p> <p>- с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; а также системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи (6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9 СП 59.13330.2020). Устранить замечание при технической возможности.</p>	
			 <p>Фото № 5.3</p>	Отсутствует мнемосхема.	С	Установить мнемосхему в соответствии (п 8.6.9 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт

				 <p>Фото № 5.4</p>  <p>Фото № 5.5</p>	Отсутствуют поручни возле раковины и унитаза.	К,О	Установить стационарные и откидные опорные поручни по 6.3.5. п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт
			 <p>Фото № 5.6</p>	Запирающее устройство в туалетной комнате не приспособлено к использованию для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.	К,О	Оборудовать доступную/ универсальную кабину дверными ручками и запорами, имеющими форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.6.4.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт	
				Отсутствует держатель для трости.	О,С	Установить держатель для трости. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт	

				Отсутствует система тревожной сигнализации.	К, О, С, Г, У	Необходимо оборудовать кабины системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. (СП 59.13330.2020 п.6.3.6)	Текущий ремонт
			 <p>Фото № 5.7 46-50</p>	Отсутствует оснащение санузла средством информации "занято"/"свободно".	Все	Оснастить санузлы/туалетные кабины средствами информации "занято"/"свободно", доступными для инвалидов. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи. (п. 6.21.8 ГОСТ Р 51671-2000, п.6.3.9 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия
5.2	Душевая/ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	51				Текущий ремонт, организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		 <p>Фото № 5.8</p>	Отсутствует оснащение санузла средством информации "занято"/"свободно".	Все	Оснастить санузлы/туалетные кабины средствами информации "занято"/"свободно", доступными для инвалидов. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи. (п. 6.21.8 ГОСТ Р 51671-2000, п.6.3.9 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, У, Г) ВНД (К, С)	-	5.1-5.8	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия
			46-51	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (О, У, Г), временно недоступно (К, С).**

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ СОШ №8 г. Ишима,
Тюменская область г. Ишим ул. Ражева, 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.1.1	Пути эвакуации (в ч. зоны безопасности)			 <p style="text-align: center;">Фото № 6.1</p>	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	все	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020), отразить на плане эвакуации пути движения людей с инвалидностью при эвакуации (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020).	Организационные мероприятия
				 <p style="text-align: center;">Фото № 6.2</p>	В залах и в коридорах отсутствуют указатели (в т.ч. световые оповещатели) направления движения к эвакуационным выходам для посетителей с инвалидностью.	Все	В помещениях и на всём протяжении путей движения необходимо оборудовать таблички (в т.ч. световые оповещатели) с указанием направления движения к эвакуационным выходам для людей с инвалидностью, согласно требованиям	Организационные мероприятия

						(СП59.13330.2020 п.6.5.1, 11.6.5.5).		
6.2	Акустические средства	есть		53		Отсутствует пиктограмма о наличии.	Организационные мероприятия	
6.3	Тактильные средства	нет						
6.3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 <p>Фото № 6.3</p>	Отсутствует информационный знак о назначении помещения.	Все	Установить информационный знак доступности в соответствии с п. 4.3.8.1. ГОСТ Р 52131-2019 (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
6.3.2	Лестница (наружная)	есть		 <p>Фото № 6.4 54</p>	Отсутствуют тактильно-контрастные наземные предупреждающие указатели перед лестницей для людей с нарушением зрения.	С	Установить локальные предупреждающие указатели перпендикулярно к направлению движения перед источником опасности (лестницей), находящемся прямо по основному ходу движения с глубиной - протяженностью пересекаемой части от 0,5 до 0,6 м и с рифлением в виде усеченных конусов, усеченных куполов или цилиндров, расположенных в линейном порядке, используемые для обустройства перед лестницами и дверями предупреждающих ТНУ, разрешающих движение в прежнем направлении с осторожностью в соответствии с гост 52875 (11.4.1.6.1), (п.5.1.10 СП59.13330.2020).	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В (У, О, К, Г, С)	-	6.1-6.4	Текущий ремонт, организационные мероприятия
			52-54	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем(У, О, К, Г, С).**

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 ТЧ 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 18 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
4. Федеральный закон от 22.07.2008 ТЧ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
6. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
7. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
8. СП 18.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями ТЧ 1, 2, 3).
9. ГОСТ Р 5 1671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
12. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
13. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования
14. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10




Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17




Фотография №18


Входящ. x | СП 59.13330.2020 Доступность x | Инструкция по размещению та x



Фотография №19



Фотография №20




Фотография №21


308.heic / C x 20250206_102958.heic / C x 20250206_153725.heic / C x 20250206_102958.heic / C x 20250206_104034.heic / C x (132) obr72.ru

73511555036277%380%3837folder-id=0&x-email=schoolbishim%40mail.ru&cvq=f




Фотография №22





Фотография №24




Фотография №25



Фотография №26




Фотография №27




Фотография №28



Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31




Фотография №32



Фотография №33




Фотография №34




Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37




Фотография №38



Фотография №39




Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42



Фотография №43




Фотография №44




Фотография №45



Фотография №46




Фотография №47




Фотография №48



Фотография №49



Фотография №50




Фотография №51




Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
администрации города Ишима
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима»

ПРИКАЗ

от 02.09.2024 г.

№ 529/100

*Об ответственных лицах объектов
социальной инфраструктуры за оказание ситуационной помощи
инвалидам, детям - инвалидам и маломобильным группам
населения*

На основании Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ст.2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Ковалёву Ирину Владимировну, социального педагога, ответственным лицом за осуществление сопровождения инвалидов и иных маломобильных граждан в здании МАОУ СОШ № 8 г. Ишима, а также за оказание им необходимой ситуационной помощи.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке действий по оказанию помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам при их личном обращении в МАОУ СОШ № 8 г. Ишима» (Приложение 1).

3. Внести следующие дополнения в должностную инструкцию по должности «Социальный педагог» в раздел 4. Должностные обязанности:

- пункт 4.17. Оказывать помощь посетителям, имеющим инвалидность, или иным маломобильным гражданам в затруднительных ситуациях, возникающих при входе/выходе в МАОУ СОШ № 8 г. Ишима, нахождении на объекте и получении услуги;
- пункт 4.18. Обеспечить допуск для сопровождения посетителей, имеющих инвалидность, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, допуск собаки-проводника, для получения услуги на объекте;
- пункт 4.19. Осуществлять разъяснения в доступной посетителям, имеющим инвалидность, форме по порядку посещения (нахождения, использования) и совершения ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта;
- пункт 4.20. Соблюдать профессиональную этику взаимоотношений и не допускать ситуаций, препятствующих получению посетителям, имеющим инвалидность, или иным маломобильным гражданам наравне с другими лицами;
- пункт 4.21. При посещении школы требующую оказания помощи, при входе, встретить людей, имеющих инвалидность, или иных маломобильных

граждан перед входом в здание и оказать им помощь при входе (выходе), сопровождении до места предоставления услуги.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Н. Л. Тимофеева

С приказом ознакомлен:

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Дата	Подпись
1	Ковалева Ирина Владимировна	02.09.2024	



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

Тюменский филиал

Ишимское городское отделение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание **средней школы №8**
(назначение нежилого строения)

Адрес(местоположение):

Область: **Тюменская**

Город: **Ишим**

Улица: **Ражева**

Дом №: **1**

Инвентарный номер	
-------------------	--

Наименование организации технической инвентаризации	
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Тюменский филиал Ишимское городское отделение	
Начальник отделения (Ф.И.О.)	Подпись
Шипилина Зинаида Ивановна	



Экспликация к поэтажному плану строения, расположенного в г.Ишиме

по ул. Ражева, 1

Дата записи	Литера по плану	этажи	Мпомещения	№ комнаты	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м						Высота помещения
						Общая площадь	В том числе:					
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	
	А	I		1	спортзал ✓	273,2	273,2					7,31
				2	кабинет	16,3	16,3					
				3	раздевалка	11,2		11,2				
				4	санузел	2,5		2,5				
				5	санузел	2,5		2,5				
				6	раздевалка	10,6		10,6				
				7	санузел	1,5		1,5				
				8	санузел	1,5		1,5				
				9	коридор	1,1		1,1				
				10	коридор	1,0		1,0				1,00
				11	фойе	117,3	117,3					
				12	тамбур	4,9		4,9				
				13	тамбур	6,4		6,4				
				14	тамбур	4,7		4,7				
				15	лест. клетка	15,7		15,7				
				16	столовая ✓	203,1		203,1				
				17	кухня ✓	51,9		51,9				
				18	кухня	31,9		31,9				
				19	подсобное	8,2		8,2				
				20	подсобное	6,2		6,2				
				21	коридор	16,7		16,7				
				22	подсобное	4,8		4,8				
				23	тамбур	1,8		1,8				
				24	санузел	1,7		1,7				
				25	санузел	1,0		1,0				

Экспликация к поэтажному плану строения, расположенного в г.Ишиме

по ул. Ражева, 1

Дата записи	Литера по плану	этажи	№ помещения	№ комнаты	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м						Высота помещения	
						Общая площадь	В том числе:						
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная		вспомогательная
	А	І		26	подсобное	4,4		4,4					3,00
				27	медпункт	15,2	15,2						
				28	медпункт	14,6	14,6						
				29	кабинет	62,1	62,1						
				30	коридор	14,8		14,8					
				31	коридор	185,1		185,1					
				32	кабинет	63,0	63,0						
				33	коридор	173,4		173,4					
				34	лест. клетка	18,4		18,4					
				35	тамбур	1,4		1,4					
				36	санузел	6,1		6,1					
				37	санузел	5,9		5,9					
				38	санузел	2,1		2,1					
				39	санузел	2,1		2,1					
				40	санузел	2,0		2,0					
				41	кабинет 101	52,1	52,1						
				42	кабинет 102	50,0	50,0						
				43	кабинет 103	50,0	50,0						
				44	кабинет 104	49,5	49,5						
				45	кабинет 105	48,5	48,5						
				46	кабинет 106	50,0	50,0						
				47	кабинет 107	49,3	49,3						
				50	кабинет	15,8	15,8						
				51	спальная } 108	16,9	16,9						
				52	спальная }	17,8	17,8						

кабинет 111 18,4

Экспликация к поэтажному плану строения, расположенного в г.Ишиме
по ул. Ражева, 1

Дата записи	Литера по плану	этажи	№помещения	№ комнаты	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м						Высота помещения	
						Общая площадь	В том числе:						
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная		вспомогательная
	A	I		53	коридор	19,3		19,3					3,00
				54	санузел	1,7		1,7					
				55	санузел	1,6		1,6					
				56	санузел	1,6		1,6					
				57	санузел	6,2		6,2					
				58	увл.камера	6,3		6,3					
				59	гардероб	10,0		10,0					
				60	склад	9,8		9,8					
				61	коридор	61,9		61,9					
				62	тамбур	1,4		1,4					
				63	лест. клетка	16,9		16,9					
				Итого по I этажу:		1904,9	961,6	943,3					
	II			1	лест.клетка	15,0		15,0					
				2	кабинет 218	50,7		50,7					
				3	сцена	34,6		34,6					
				4	актовый зал	163,6		163,6					
				5	актовый зал	29,7		29,7					
				6	кабинет	8,0		8,0					
				7	проекционная	12,3		12,3					
				8	подсобное	2,2		2,2					
				9	коридор	3,2		3,2					
				10	тамбур	1,9		1,9					
				11	лестница	5,3		5,3					

Экспликация к поэтажному плану строения, расположенного в г.Ишиме

по ул. Ражева, 1

Дата записи	Литера по плану	этажи	№помещения	№ комнаты	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м						Высота помещения
						Общая площадь	В том числе:					
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	
	А	II		12	коридор	57,0		57,0				3,04
				13	кабинет	18,3	18,3					
				14	кабинет 216	66,3	66,3					
				15	кабинет	48,2	48,2					
				16	кабинет	7,2	7,2					
				17	кабинет	5,2	5,2					
				18	кабинет	18,1	18,1					
				19	кабинет	63,8	63,8					
				20	кабинет	17,7	17,7					
				21	кабинет 210	65,4	65,4					
				22	коридор	60,9		60,9				
				23	приемная	9,7	9,7					
				24	кабинет	20,1	20,1					
				25	кабинет 221	30,0	30,0					
				26	кабинет 222	29,8	29,8					
				27	коридор	289,4		289,4				
				28	лест. клетка	17,2		17,2				
				29	кабинет	22,6	22,6					
				30	санузел	6,1		6,1				
				31	санузел	6,0		6,0				
				32	санузел	2,2		2,2				
				33	санузел	2,1		2,1				
				34	санузел	2,2		2,2				
				35	кабинет	51,5	51,5					
				36	кабинет	49,7	49,7					

Экспликация к поэтажному плану строения, расположенного в г. Минске
по ул. Раженя, 1

Дата записи	Литера по плану	этажи	Многоэтажность	№ комнаты	Назначение частей помещений	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м						Высота помещений
						Общая площадь	В том числе:					
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	
	А	II		37	кабинет	49,7	49,7					3,00
				38	кабинет	48,9	48,9					
				39	кабинет	48,0	48,0					
				40	кабинет	49,2	49,2					
				41	кабинет	49,2	49,2					
				42	кабинет	51,6	51,6					
				43	коридор	7,5		7,5				
				44	санузел	2,2		2,2				
				45	санузел	2,1		2,1				
				46	санузел	2,1		2,1				
				47	санузел	6,1		6,1				
				48	санузел	6,1		6,1				
				49	кабинет	24,0		24,0				
				50	лест. клетка	17,2		17,2				
				Итого по II этажу:		1657,1	1106,8	550,3				
	III			1	лест. клетка	18,2		18,2				
				2	кабинет	16,0		16,0				
				3	санузел	6,3		6,3				
				4	санузел	6,3		6,3				
				5	санузел	2,1		2,1				
				6	санузел	2,1		2,1				
				7	санузел	2,1		2,1				
				8	кабинет	51,5	51,5					

Высота помещений

С а
Выде
(В) ил
Оценк
При Т=5

Экспликация к поэтажному плану строения, расположенного в г.Ишиме
по ул. Ражева, 1

Дата записи	Литера по плану	этажи	№ помещения	№ комнаты	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м						Высота помещений
						Общая площадь	в том числе:					
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	
	А	III		9	кабинет	49,3	49,3					3,00
				10	кабинет	49,6	49,6					
				11	кабинет	48,7	48,7					
				12	кабинет	48,6	48,6					
				13	кабинет	49,3	49,3					
				14	кабинет	49,0	49,0					
				15	кабинет	51,1	51,1					
				16	санузел	2,2		2,2				
				17	санузел	2,2		2,2				
				18	санузел	2,1		2,1				
				19	санузел	6,1		6,1				
				20	санузел	6,2		6,2				
				21	кабинет	17,6	17,6					
				22	лест. клетка	17,7		17,7				
				23	кабинет	41,4	41,4					
				24	коридор	215,1		215,1				
				Итого по III этажу:		760,8	456,1	304,7				
	IV			1	кабинет	24,4	24,4					
				2	санузел	6,1		6,1				
				3	санузел	6,2		6,2				
				4	санузел	2,2		2,2				
				5	санузел	2,1		2,1				
				6	санузел	2,2		2,2				

Экспликация к поэтажному плану строения, расположенного в г.Ишиме
по ул. Ражева, 1

Дата записи	Литера по плану	этажи	№помещения	№ комнаты	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м						Высота помещения	
						Общая площадь	В том числе:						
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная		вспомогательная
	А	IV		7	кабинет	51,4	51,4						3,00
				8	кабинет	49,3	49,3						
				9	кабинет	49,3	49,3						
				10	кабинет	48,9	48,9						
				11	кабинет	48,0	48,0						
				12	кабинет	49,2	49,2						
				13	кабинет	49,2	49,2						
				14	кабинет	51,0	51,0						
				15	коридор	7,3		7,3					
				16	санузел	2,1		2,1					
				17	санузел	2,0		2,0					
				18	санузел	2,1		2,1					
				19	санузел	6,0		6,0					
				20	санузел	6,3		6,3					
				21	кабинет	17,1	17,1						
				22	лест. клетка	17,7		17,7					
				23	кабинет	41,1	41,1						
				24	лест.клетка	17,8		17,8					
				25	коридор	197,7		197,7					
				Итого по IV этажу:		756,6	478,9	257,7					
				Всего :		5079,4	3003,4	2076,0					

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера **А**

Год постройки **1971**

Число этажей **2-4**

Группа капитальности **I**

Вид внутренней отделки **простая**

Наименование		Описание	Техническое состояние	Удельный вес	Поправка	Удельный вес с поправкой	Процент износа	Процент износа к строению
Фундамент		сборные ж/бетонные блоки	трещины в швах	3	1,0	3,0	30	0,9
Капитальные стены		кирпичные	выветривание швов	28	1,0	28,0	25	7,0
Перегородки		кирпичные						
Перекрытия	чердачное	ж/бетонное	волосные трещины	9	1,0	9,0	20	1,8
	междуэтажное	ж/бетонное						
	надподвальное							
Крыша		совмещенная рулонная		3	1,0	3,0	20	0,6
Полы	1 этажа	дощатые, бетонные плиточные		9	1,0	9,0	20	1,8
	последующих этажей	дощатые, бетонные плиточные						
Проемы	оконные	2-е створные						
	дверные	филенчатые, простые		12	1,0	12,0	-	-
Отделка	внутренняя	ошт-но, побелено окрашено		19	1,0	19,0	20	3,8
	наружная							
Электротехнические и сантехнические устройства	Отопление							
	Водоснабжение							
	Канализация							
	Электроосвещение			10	1,0	10,0	10	1,0
	Радио							
	Телевидение							
	Ванны							
	Горячее водоснабжение							
	Лифты							
Вентиляция								
Прочие работы				7	1,0	7,0	30	2,1
Итого:						100		19,0

% физического износа строения - **19%**

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера
Группа капитальности

Год постройки
Вид внутренней отделки

Число этажей

Наименование		Описание	Техническое состояние	Удельный вес	Поврека	Удельный вес с поправкой	Процент износа
Фундамент							
Каликатные стены							
Перегородки							
Перегородки	чердачные						
	междуполные						
	малодзвальные						
Крыша							
Полы	I этажа						
	последующих этажей						
Проемы	оконные						
	дверные						
Отделка	внутренняя						
	наружная						
Электротехнические и сантехнические строения	Отопление						
	Водоснабжение						
	Канализация						
	Электроосвещение						
	Радио						
	Телевидение						
	Ванны						
	Горелочное водоснабжение						
	Лифты						
	Машинный						
Прочие работы							
				Итого:	100		

% физического износа строения

XI. Ограждения и сооружения (замошения) на участке

Дата	Наименование сооружения	Материал и конструкция	Размеры		Площадь, кв. м	№ строения	№ таблички	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Площадь на закат работ	Восстановительная стоимость, руб.	Износ, %	Действительная стоимость, руб.
			длина, м	ширина, высота, м									

XII. Общая стоимость, рублей

В ценах какой-либо года	Основные строения		Служебные строения		Сооружения		Всего	
	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная
1991	1104407	89457					1104407	89457
2006	37737587	30567457					37737587	30567457

« 29 » 01 2003г. Исполнил(а) *Катугина Л.И.* /Катугина Л.И./

« 29 » 01 2003г. Начальник *Шипилина З.И.* /Шипилина З.И./

1991 г.

XIII. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	« 10 » 12. 07г.	« »	г.	« »	г.
Обследовал	<i>Катугина Л.И.</i>				
Начальник	<i>Шипилина З.И.</i>				



ВУЗОСТРОЙМОСТРОЙ


Масштаб
Дата 29.0

Тюменская область
г. Ишим

Инвентарный №
Ул. Ражева, 1

ПЛАН СТРОЕНИЯ

III этаж



Литер А
Н-3.30

Масштаб 1:200
Дата 29.01.03г.

Техник *Калугина Л.И.*
Проверил *Шипиляна В.И.*

Титул: Проект здания № 1/1
Титул: Проект здания № 1/1

Корпус 1.00
Этаж: 1.00

Адрес: 1/1
1/1




ПЛАН СТОЕВНИ

Корпус 1.00
Этаж: 1.00

Корпус 1.00
Этаж: 1.00

1991

УЛБ-СОДОВОЯ




Масштаб 1:500
Дата 29.01.03г.

Ул.Рахеева

УЛБ-СОДОВОЯ

Ул.Рахеева





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖОЖК1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-190015

Настоящий сертификат удостоверяет, что

СИДОРОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 27 февраля 2022 г.

Сертификат действителен до: 26 февраля 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

М.Б. Терентьев

Руководитель
Органа по сертификации

Е.А. Бухаров





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU К1843.04ЖЖК1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭГ-02-2000037

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ФЕДЕНКО РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 сентября 2023 г.

Сертификат действителен до: 29 сентября 2026 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВООИ

М.Б. Терентьев

Руководитель
Органа по сертификации

Е.А. Бухаров



31549